



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

10.01.2022

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S. N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/TİTUBB	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ZEMİN PVC YER KAPLAMASININ TAMİRAT VE YENİLEME İŞLEMİ	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 17/01/2022 - 14:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı :	Firma Yetkilisi
Adres :	Kaşe ve İmza
Telefon :	
Faks :	
E-mail :	

- NOTLAR: 1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. **Ödeme;** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüşülerek **250 gün** içerisinde yapılır
3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
4. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
5. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
6. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65

TEKNİK ŞARTNAME

İŞİN ADI VE YAPILACAK YER: Akçakale Devlet Hastanesi Zemin PVC Tamirat ve Bakım İşi

- 1-Mevcutta zarar görmüş kordonlar sökülüp yerine yenisi takılacaktır
- 2- Zemini çökmüş yerlere tesviye şapı yapılacaktır
- 3-Kullanılacak olan malzeme homojen pvc olacaktır
- 4- Deforme olmuş yer dilatasyonları yenisi ile değiştirilecektir
- 5-yapılan işlemler sonucunda su sızıntı testi yapılacaktır
- 6-Yaklaşık kaynak kordonu (hastanenin çeşitli yerlerinde) 1500 metredir
- 7-Pvc yer tamirat alanı (hastanenin çeşitli noktalarında) yaklaşık 400 m2
- 8-Yer dilatasyon sacı (hastanenin çeşitli yerlerinde) yaklaşık 80 mt
- 9-Duvar kepi(hastanenin çeşitli yerlerinde) 200 metretül
- 10-Yapılan işlemler 1 yıl süreyle yüklenici firma garantisinde olacaktır
- 11-Kullanılacak malzemeler Tse ve CE belgeli olacaktır
- 12- İhaleye girecek olan firmaların önceden keşif yapmaları gerekmektedir.
- 13- Yüklenici firma işe başlamadan önce tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür
- 14-Yüklenici tarafına ihale komisyonu tarafından karar tebliğini takip eden ilk iş günü dahil on beş gün içerisinde işi teslim etmek zorundadır.

Bilent KONUR
Teknik Personel

Ali Saim KUTLUAY
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mühendis